



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 18,000,000 төгрөг

2025.08.27

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	35 кВ-н таслуурын угсралт туршилт, тохируулга	багц	1	Реклоузер таслуур

**35 кВ-н ТӨМӨРТӨЛГОЙ АГААРЫН ШУГАМЫН ЭХЭНД ТАСЛУУР /РЕКЛОУЗЕР/
СУУРИЛУУЛАХ, ТОХИРУУЛГА ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Тавигдах шаардлага:

- Ажлын даалгаварт дурьдсан төмөр хийцийг чанарын шаардлага хангасан материал ашиглах.
- Эрчим хүчний яамнаас олгосон тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байх.
- Гүйцэтгэгч нь ажлын даалгаварын дагуу ажлуудыг бүрэн гүйцэтгэх.

1.	Захиалагч байгууллага нэр	“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК
2.	Гүйцэтгэх ажил	35 кВ Төмөртолгой агаарын шугамын эхэнд реклоузер таслуур суурилуулж, анхдагч , хоёрдогч хэлхээний холболт туршилт тохируулга, цэнэг шавхагч суурилуулж иж бүрэн холболт хийх.
3.	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, 35 кВ-н Төмөртолгой ЦДАШ-н эхэнд ШуС-д /Хонгор 35 кВ-н ЦДАШ-н салбарлалт/
4.	Үндэслэл	“Эрчим хүчний тухай хууль” 30 дугаар зүйл /30.1.3, 30.1.8/
5.	Тавигдах шаардлага	ТЗ-2.2, ТЗ-2.3 тусгай зөвшөөрлийн аль нэг
Гүйцэтгэх ажил		
1.	Реклоузер таслуурын суурь тавцанг тулгуурт байршуулж бэхлэх	1.1 Таслуурын суурь тавцан холбоос бэхэлгээ зэргийг ЭХ-ний стандартын дагуу механик суурилуулалтыг гүйцэтгэх. MNS:4657: 1998
2.	35 кВ цэнэг шавхагч суурилуулах суурь тавцан байршуулж бэхлэх.	2.1 Цэнэг шавхагчийн суурь тавцанг MNS:6521: 2015 стандартын дагуу суурилуулж бэхлэх 2.2 Суурь тавцангийн төмөр хийц нь цайрдсан 70 мм багагүй булан төмөр ашиглах
3.	Таслуур суурилуулах	3.1 MNS:4657: 1998 стандарт шаардлагад нийцүүлэн суурилуулах 3.2 Газардуулгын систем холбох
4.	Цэнэг шавхагч суурилуулах	4.1 MNS:6521: 2015 стандарт шаардлагад нийцүүлэн суурилуулах 4.2 Төмөр хийц, суурийн тулаас татуурга нь цайрдсан төмөр байх

5.	Хэмжих, таслах, залгах, реле хоёрдогч хэлхээний удирдлагын холболт	5.1 Таслах хугацаа 5.2 Залгах хугацаа 5.3 Хамгаалалт ажиллах хугацаа 5.4 Дахин залгах хугацаа 5.5 Ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар ажиллах дээд утга, доод утга Хэрэглэгчийн чадал ажлын горимд тохируулан дээрх тохиргоо тавилуудыг тооцох
6.	Удирдлагын дохионы болон мэдээлэх холболт тохиргоо, туршилт	6.1 Таслах залгах автомат үйлдлийг шалгах 6.2 Өгөгдлийн утга дамжуулалтын хугацааг шалгах, турших
7	Баримт материал ажлын тайлан	7.1 Суурилуулалт, тохируулга, туршилтын протокол 7.2 Тоноглолын суурилалт угсралтын зураг схем. 7.3 Ажил гүйцэтгэлийн акт 7.4 Реклоузерын туршилтын параметрийн заалтууд 7.5 Тоноглол суурилуулалтын өмнөх болон дараах хийц байдлын тайлан зургаар
8	Шаардлага нөхцөл	8.1 Тусгай зөвшөөрлийн шаардлагын дагуух ажиллах хүч 8.2 Суурилуулалт угсралтын ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай угсралт, туршилтын багажтай байх. 8.3 Угсралтын ажлын өмнө захиалагч байгууллагатай зөвшилцөж угсралтын хугацаа, тасралтын хугацааг ажлын төлөвлөгөөгөөр баталгаажуулах.
9	9.1 35 кВ-н Реклоузер таслуур 9.2 35 кВ-н цэнэг шавхагч 9.3 Үүсгүүр зэргийг "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК хариуцна.	
10	Ажил гүйцэтгэх үед "Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК-д захиалга хүргүүлж зөвшөөрлийн дагуу ажил гүйцэтгэх	

Жич:

- **Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй**
- **Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.**
- **Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.**

Бүрдүүлж ирэх материал:

- **Албан бичиг /Үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/**
- **Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт**
- **Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт**
- **Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар**

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044