



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 16,340,000

2025.05.07

№	Бараа ажил үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Газардуулах байгууламж, аянгаас хамгаалах тоноглолын нормт хэмжилт, баталгаажуулалт /Гангийн үйлдвэр, Уул уурхай/	багц	1	Газардуулах байгууламж, аянгаас хамгаалах тоноглолын нормт хэмжилт, баталгаажуулалт

Цахилгаан байгууламж, тоног төхөөрөмжийн газардуулга, аянгаас хамгаалах төхөөрөмжид хэмжилт туршилт хийх ажлын даалгавар

Гүйцэтгэх үе шат: Хаврын улиралд 5 сард 163 цэг/тоноглолд хэмжилт, туршилт

Намрын улиралд 9 сард 35 цэг/тоноглолд хэмжилт туршилт гүйцэтгэнэ.

Зорилго: Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн 5.5.3 дахь заалтын дагуу жил бүрийн хэмжилт,

баталгаажилт хийлгэж аянгын улирлын бэлтгэл хангах

Зөвшөөрөл: ТЗ-2.2, ТЗ-2.3, ТЗ-6 аль нэг тусгай зөвшөөрөлтэй байх

Шаардлага: Баталгаажсан хэмжилтийн багаж, ЭХТТБТАД-н дагуух хэмжилт, туршилт гүйцэтгэх ба ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй байдал, хот хооронд зорчих үеийн аюулгүй байдлыг гүйцэтгэгч байгууллага хариуцна.

Гүйцэтгэлийн дараа ирүүлэх материал:

- Хийгдсэн ажлын тайлан, хэмжилт, туршилтын баталгаажсан протокол
- Шаардлага хангахгүй газардуулгын байгууламжийн талаар зөвлөмж ирүүлэх

№	Газардуулгын байгууламж	Төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ		Хийгдэх ажил
				5 сар	9 сар	
	ҮЙЛДВЭР					
1	30 МВА трансформатор	контур	цэг	1		хэмжилт
2	15 МВА трансформатор	контур	цэг	1		хэмжилт
3	10 МВА трансформатор	контур	цэг	1		хэмжилт
4	6.3 МВА трансформатор	контур	цэг	1		хэмжилт
5	110 кВ АШ Анкерийн тулгуур №1	контур	цэг	1		үзлэг, хэмжилт
6	110 кВ цэнэг шавхагч	РВС	ком	6		хэмжилт, туршилт
7	Дэд станцын ерөнхий газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
8	Дэд станцын аянга зайлуулагч 1	контур	цэг	1		хэмжилт
9	ОРУ-ийн хашаа	контур	цэг	1		хэмжилт

1	Дэд станц 16 мВА трансформатор	контур	цэг	1		хэмжилт
2	Дэд станц Аянга зайлуулагч	контур	цэг	1		хэмжилт
3	110/6 кВ н хувиарлах байр	контур	цэг	1		хэмжилт
4	КТП-1 /1600 кВА/ газардуулга	контур	цэг	1		үзлэг, хэмжилт
5	КТП-2 /1000 кВА/ газардуулга	контур	цэг	1		үзлэг, хэмжилт
6	КТП-6 /1000 кВА/ газардуулга	контур	цэг	1		үзлэг, хэмжилт
7	КТП-7 /1000 кВА/ газардуулга	контур	цэг	1		үзлэг, хэмжилт
8	Дизель генераторын байр	контур	цэг	1		хэмжилт
9	ШТС-н Аянга зайлуулагч	контур	цэг	1	1	хэмжилт
10	ШТС түгээгүүрийн газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
11	Засварын газрын байрны газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
12	Лабораторын тоноглолын газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
13	Хацарт бутлууын газардуулга	контур	цэг	1		хэмжилт
14	Гэрэлтүүлгийн цамхаг №1-н газардуулга	контур	цэг	1		хэмжилт
15	Гэрэлтүүлгийн цамхаг №2-н газардуулга	контур	цэг	1		хэмжилт
16	Бутлахын операторын байр газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
17	Ялгахын операторын байр газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
18	Баяжуулах шигшүүр №1	контур	цэг	1		хэмжилт
19	Баяжуулах шигшүүр №2,3	контур	цэг	1		хэмжилт
20	Баяжуулах шигшүүр №4,5	контур	цэг	1		хэмжилт
21	Цайны газарын газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
22	Кемпийн амрах сууцнуудын газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
23	Кемпийн аянга зайлуулагч	контур	цэг	1	1	хэмжилт
24	Авто пүүний аянга зайлуулагч	контур	цэг	1	1	хэмжилт
Аянгаас хамгаалах төхөөрөмж						
25	110кВ-н ИХБ цэнэг шавхагч	РВС	ком	3		хэмжилт, туршилт
26	6кВ-н АШ ИХБ цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	6		хэмжилт, туршилт
27	6кВ-н ОРУ ХС-1, КТП№1 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	3		хэмжилт, туршилт
28	6кВ-н ОРУ ХС-2, КТП№2 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	3		хэмжилт, туршилт
29	КТП№6 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	3		хэмжилт, туршилт
30	КТП№7 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	3		хэмжилт, туршилт
	Төмөртэй уурхай нийт			45	10	
ТӨМӨРТӨЛГОЙН УУРХАЙ						
1	35 кВ-ын дэд станц аянга зайлуулагч	контур	цэг	1		хэмжилт
2	6300 кВА трансформатор	контур	цэг	1		хэмжилт
3	35/6 кВ-н хуваарилах байр	контур	цэг	1		хэмжилт
4	КТП №1, 2 /2*1600 кВА/ газардуулга	сетка	цэг	1		хэмжилт
5	Е-HOUSE 1600 кВА газардуулга	сетка	цэг	1		хэмжилт
6	КТП №3 250 кВА газардуулга	контур	цэг	1		хэмжилт
7	КТП №4 160 кВА газардуулга	контур	цэг	1		хэмжилт
8	БҮ-II хувиарлах байр	контур	цэг	1		хэмжилт
9	Засварын газрын байрны газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт

10	Баяжуулах хацарт бутлуурын газардуулга	контур	цэг	1		хэмжилт
11	Бутлахын операторын байрны газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
12	ДГ-ын байрны газардуулга	контур	цэг	1		хэмжилт
13	Цайны газрын газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
14	Мобиком цамхагийн газардуулга	контур	цэг	1		хэмжилт
15	ШТС-н түгээгүүрийн газардуулга	контур	цэг	1	1	үзлэг, хэмжилт
16	ШТС-н байрны газардуулга	контур	цэг	1	1	үзлэг, хэмжилт
17	ШТС-н "Аянга зайлуулагч"-1	контур	нэг	1	1	үзлэг, хэмжилт
18	ШТС-н "Аянга зайлуулагч"-2	контур	цэг	1	1	үзлэг, хэмжилт
19	Авто пүү "Аянга зайлуулагч"	контур	цэг	1		үзлэг, хэмжилт
20	Авто пүүний газардуулга /гадна тээвэр/	контур	цэг	1	1	хэмжилт
21	Авто пүүний газардуулга /дотоод тээвэр/	контур	цэг	1	1	хэмжилт
22	Дээжний лаборатори байр, тоноглолын газардуулга	контур	цэг	1	1	хэмжилт
23	БУ 6 кВ ЦДАШ-н тулгуур №1-н газардуулга	контур	цэг	1		үзлэг, хэмжилт
24	Уул 6 кВ ЦДАШ-н тулгуур №1-н газардуулга	контур	цэг	1		үзлэг, хэмжилт
Аянганаас хамгаалах төхөөрөмж						
25	35 кВ-ын дэд станц цэнэг шавхагч	РВС	ком	3		хэмжилт, туршилт
26	КТП №1, 2 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	9		хэмжилт, туршилт
27	КТП №3 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	9		хэмжилт, туршилт
28	КТП №4 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	6		хэмжилт, туршилт
29	КТП №5 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	6		хэмжилт, туршилт
30	КТП №6 цэнэг шавхагч	РВО, ОПН	ком	6		хэмжилт, туршилт
	Төмөртолгой уурхай нийт			63	10	

Гүйцэтгэгч нь Төмөртолгой уурхай, Төмөртэйн уурхай, Улаанбаатар хот руу өөрийн унаагаар хүрч хэмжилт, туршилт гүйцэтгэнэ.

№	Ажиллах чиглэл	Хот болон уурхай хоорондын зай
1	Дархан-Төмөртэйн уурхай	160 км
2	Дархан-Төмөртолгойн уурхай	30 км
3	Дархан-Улаанбаатар	220 км

Жич:

- **Урдчилгаа төлбөр олгохгүй**
- **Төлбөрийг ажил гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.**

Бүрдүүлж ирэх материал:

- **Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/**

- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044