



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК  
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,  
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,  
206 тоот өрөө  
Утас/факс: 7509-0044  
Вэбсайт: www.dmp.mn

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай  
шууд худалдан авалтын зар №100

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДААТҮТӨХК/20260601628

Төсөвт өртөг: 6,080,000 төгрөг

2026.04.13

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Эпокси шал	м2	8.0	Ажлын даалгаврын дагуу

**ҮШСЦЕХИЙН ДУЛААН ХУВААРИЛАХ ТӨВИЙН УЗЕЛИЙН ӨРӨӨНИЙ ШАЛЫГ  
ЭПОКСИ БУДГААР БУДАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

№	Тодорхойлолт	Тайлбар
1.	Төслийн үндэслэл	Дархан-Уул аймаг "Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХХК-ийн 2026 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр
2.	Зорилго	Төслийн зорилго нь “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-ийн компанийн үйл ажиллагааны тасралтгүй, тогтвортой байдлыг хангахад оршино.
3.	Байршил, эдэлбэр газрын хэмжээ	“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-ийн
4.	Зориулалт хүчин чадал	Үйлдвэр шугам сүлжээний цехийн Дулаан хуваарилах төвийн узелийн өрөөний шалыг эпокси будгаар будах ажлын даалгавар
5.	Ажлын санхүүжилт	“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
6.	Ажил гүйцэтгэх боловсруулах, хэрэгжүүлэх байгууллага	Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хуулийн дагуу шууд худалдан авалтын замаар сонгоно.
7.	Хийгдэх ажил	1. Гадаргуу бэлтгэл - Хуучин шалны бохирдол, тос, тоос, сул хэсгийг бүрэн цэвэрлэх - Шаардлагатай тохиолдолд өнгөлөх, зүлгэх - Ан цав, нүх сүвийг засварын зуурмагаар бөглөх - Гадаргууг хуурай, тэгш, бат бэх болгох - Бохирын уналтыг тааруулж шаланд цутгалт хийж траппыг сэргээх 2. Эпокси будгийн ажил (80 м <sup>2</sup> ) талбайд эпокси будаг 2 үе түрхэнэ. - Үндсэн шал саарал - Явган хүний зурвас ноноон өнгөтэй. Шар канттай

№	Тодорхойлолт	Тайлбар
8.	Стандартын шаардлага	<p>1. Гадаргуу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Чийгшил <math>\leq 4\%</math></li> <li>- Тэгш байдал: 2 м рейкээр <math>\leq 3</math> мм</li> <li>- Гадаргуу: Тоос, тос, бохирдолгүй, цэвэр байх, хөндий байхгүй</li> <li>- Барзгаржилт: Механик зүлгэлт хийсэн</li> <li>- Тэгш байдал: 2 м рейкээр шалгахад <math>\leq 2-3</math> мм алдаа</li> </ul> <p>2. Орчны нөхцөл</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Температур: <math>+10^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Чийг: <math>\leq 75\%</math></li> </ul> <p>3. Эпокси түрхэлтийн технологи</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дэвсгэр үе: Нэвчилт сайтай, наалдац нэмэгдүүлэх</li> <li>- Нэгдүгээр үе: Зузаан нэмэгдүүлэх, тэгшлэх</li> <li>- Хоёрдугаар үе: Жигд, гялгар гадаргуу, нийт зузаан: 1.5–3 мм</li> </ul> <p>4. Наалдац ба бат бэх</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наалдац: <math>\geq 1.5</math> МПа</li> <li>- Элэгдэлд тэсвэртэй байх</li> <li>- Химийн бодист тэсвэртэй</li> </ul> <p>5. Хатаалт, ашиглалт</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Алхах боломж: 24 цаг</li> <li>- Хөнгөн ачаалал: 2–3 хоног</li> <li>- Бүрэн ачаалал: 5–7 хоног</li> </ul> <p>6. Мөрдөх стандартууд</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MNS EN 1504 – Бетон засвар</li> <li>- MNS EN 13813 – Шалны зуурмаг</li> <li>- MNS ISO 8501 – Гадаргуу бэлтгэл</li> <li>- Үйлдвэрлэгчийн технологийн заавар</li> </ul>
9.	Ажил гүйцэтгэх эрх бүхий байгууллага	Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй /БА-2.1./
10.	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Хуанлийн 14 хоног

**Жич:**

- Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг ажил гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.
- Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөрөлтэй /БА-2.1/ байх.

**Бүрдүүлж ирүүлэх материал:**

- Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Ажлын даалгавар, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:**  
**2026 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

**Шууд худалдан авалттай холбоотой тодруулга**  
**болон үнийн санал хүлээн авах хаяг:**

**Худалдан авалтын хэлтэс**  
**/procurement@dmp.mn/**

**Утас: 7509-0044**