



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар **№187**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ДААТҮТӨХК/20260601732**

Төсөвт өртөг: **14,600,000 төгрөг**

2026.07.21

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Төмөртэй дэд станцын гүйдэл, хүчдэлийн трансформаторын хэмжилт, туршилт хийлгэх	цогц	1.0	110/6 кВ

**ТӨМӨРТЭЙ ДЭД СТАНЦЫН ГҮЙДЭЛ, ХҮЧДЭЛИЙН ТРАНСФОРМАТОРЫН ХЭМЖИЛТ
ТУРШИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЛГЭХ
АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

- Зориулалт:** “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн 110/6кВ-н Төмөртэй дэд станцын цахилгаан тоноглолын найдвартай байдлыг хангах, хэмжүүрийн трансформаторын баталгаажилт туршилт хийлгэх.
- Тавигдах шаардлага:**
 - 110 кВ-оос дээш хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын цахилгаан тоноглолынугсралт, туршилт дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх. ТЗ-2.3, ТЗ-2.4 аль нэгийн эзэмшигч байх
 - Гүйцэтгэгч нь баталгаажсан хэмжилт, туршилтын багажаар туршилт баталгаажилтын ажил гүйцэтгэнэ.
 - Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэх туршилтын багаж болон үйлчилгээний авто машинтай байх ба ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй байдал, ажиллах хүчний хоол, унааны зардлыг бүрэн хариуцна.

3. Хийгдэх ажлын мэдээлэл:

Д/д	Техник тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл	Шалгуур үзүүлэлт
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр:	110/6 кВ-н Төмөртэй дэд станц гүйдэл, хүчдэлийн трансформатор
2	Засвар хийх тоноглолын тоо:	Гүйдлийн трансформатор, хүчдэлийн трансформаторууд
	Хийгдэх ажлууд	
3	Гүйдэл хүчдэлийн трансформаторт хэмжилт, туршилт баталгаажилт хийх	1. Гүйдлийн трансформаторын холболтын чангалгаа хийх, 2. Гүйдлийн трансформаторын хөндийрүүлэгийн эсэргүүцлийн хэмжилт хийх, 3. Гүйдлийн трансформаторын техникийн үзүүлэлтийн дагуу өгөгдлийн үзүүлэлт коэффициент шалгах, 4. Гүйдлийн трансформаторын техникийн үзүүлэлтийн дагуу баталгаажилт хийх

		1. Хүчдэлийн трансформаторын холболтын чангалгаа хийх, 2. Хүчдэлийн трансформаторын хөндийрүүлэгийн эсэргүүцлийн хэмжилт хийх, 3. Хүчдэлийн трансформаторын техникийн үзүүлэлтийн дагуу өгөгдлийн үзүүлэлт коэффициент шалгах, 4. Хүчдэлийн трансформаторын техникийн үзүүлэлтийн дагуу баталгаажилт хийх
4	Ажилд залгах бэлтгэл хангах	Гүйцэтгэгч нь хэмжилт, туршилтын дараа хүчдэлийн доор хэмжүүрийн трансформаторуудыг дэд станцын суурийн хэмжүүрээр хэмжилт хийж параметр хянах
5	Ажиллах хүч	Хэмжүүр туршилтын ИТА-1, монтёр-1
6	Техник хангамжийн шаардлага	Баталгаажсан туршилтын иж бүрэн багажтай байх.
7	Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа хэмжүүрийн трансформаторын баталгаажилтын хуудас бичилт хийж хүлээлгэн өгөх, “Ажлын даалгавар”-ын дагуу хийж гүйцэтгэсэн тайлан, протокол акт, ирүүлнэ.	

4. Нэмэлт мэдээлэл:

1	Ажил гүйцэтгэх байршил	Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд байрлах 110/6кВ-н Төмөртэй дэд станцын ИХБ-н хэсэгт гүйцэтгэнэ.
---	------------------------	--

5. Ажлын төлөвлөгөө:

1	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	2026 оны 07 сард
2	Хэмжүүрийн трансформаторуудын үзлэг шалгалт, чангалгаа	1-2 хоног
	Хэмжүүрийн трансформаторуудын хэмжилт, туршилт, баталгаажилт	1-2 хоног

Жич:

- Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг ажил гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.
- Тусгай зөвшөөрөл ТЗ-2.3, ТЗ-2.4 аль нэгтэй байх.

Бүрдүүлж ирүүлэх материал:

- Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ
- Ажлын даалгавар, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2026 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шууд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах хаяг:
Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044