“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар **№239**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДААТҮТӨХК/20260603851
Төсөвт өртөг: 10,428,600 төгрөг

2026.10.01

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Багаж, тоолуур, үл тохиролын баталгаажуулалт	цогц	1.0	100В 5А тоолуур 20, нэг бүрийн багаж хэрэгсэл 4 цогц

БАГАЖ, ТООЛУУР, ҮЛ ТОХИРЛЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. **Зориулалт: “**Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-ний Гангийн үйлдвэр, Төмөртэйн уурхайн 6кВ-ын хуваарилах байгууламж дахь энергийн тоолуурыг баталгаат хэвийн найдвартай ажиллагааг хангахад оршино.
2. **Тавигдах шаардлага**
   - 6 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх хүчин төгөлдөр ТЗ-2.1, ТЗ-2.2, ТЗ-2.3, ТЗ-2.4 тусгай зөвшөөрлийн аль нэгийг эзэмшигч байх.
   - Суурилуулах цахилгаан энергийн тоолуур нь 2025 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ байх.
   - Ажил гүйцэтгэх үеийн хоол унд, тээврийн зардлыг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцна.
3. **Хийгдэх ажлын мэдээлэл**:

1	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Төмөртэйн дэд станцын 6 кВ-н хуваарилах байгууламж, Төмөрлөг дэд станцын 6 кВ, 22 кВ-н хуваарилах байгууламж
2	Засвар хийх тоноглолын тоо	6 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн эрчим хүчний 5 ширхэг тоолуурыг сольж, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх. Цахилгаанчны 4 иж бүрдэл буюу нэмэх халив 4, хасах халив 4, бахь 4, кабель таслагч 4, олон үйлдэлт хэмжүүр /тестер/ 4 гар багажид туршилт, шалгалт хийж, баталгаажилт хийлгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх.
3	Үндэслэл	“Монгол Улсын Хэмжил зүйн тухай хууль” 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэхь заалт. Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 1.1.7 дугаар заалт.
Хийгдэх ажил: 100В-н 5 ширхэг тоолуурыг сольж, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх		

1	Тоолуурын баталгаажилт, шаардлага	1.1 Шинээр суурилагдах тоолуур нь стандарт хэмжэл зүйн лабораторит туршилт батлагаажуулалт хийлгэсэн байна. 1.2 CL730D22H загварын 100В-н “Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ийн системийн тоолуур байна.
2	Тоолуурын суурилуулалт	2.1 Төмөртэй дэд станцын 6 кВ хуваарилах байгууламжид 2-догч хэлхээнд дүрмийн дагуу гүйдлийн хэлхээнд холболт хийх. 2.2 Хуучин тоолуурын холболт тайлж салган авах 2.3 Баталгаажсан шинэ тоолуурыг суурилуулж холболт хийх 2.4 Төмөртэй дэд станцын 6 кВ хуваарилах байгууламжид 2-догч хэлхээнд дүрмийн дагуу гүйдлийн хэлхээнд хийгдсэн холболт салгах. 2.5 Тоолуурт хүчдэл залгаж тохируулга хийж хүлээлгэн өгөх.
Хийгдэх ажил: 100В-н 14 ширхэг тоолуурыг салган авч стандарт хэмжил зүйн төвөөр туршилт хийлгэн баталгаажуулж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх		
1	Гүйцэтгэх ажил	1.1 Төмөрлөг дэд станцын 6 кВ, 22 кВ-н хуваарилах байгууламжид 2-догч хэлхээнд дүрмийн дагуу гүйдлийн хэлхээнд холболт хийх. 1.2 6 кВ, 22 кВ-н хуваарилах байгууламжаас 100В-н 14 ш тоолуурыг салган авах. 1.3 Тоолуур хүлээлцсэн актыг баталгаажуулж хүлээн авах.
2	Тоолуурын баталгаажилт	2.2 Тоолууруудыг стандарт хэмжэл зүйн лабораторит туршилт батлагаажуулалт хийлгэх.
3	Тоолуурын суурилуулалт	3.1 Баталгаажсан тоолуурыг суурилуулж холболт хийх 3.2 Төмөрлөг дэд станцын 6 кВ, 22 кВ-н хуваарилах байгууламжид 2-догч хэлхээнд дүрмийн дагуу гүйдлийн хэлхээнд хийгдсэн холболт салгах. 3.3 Тоолуурт хүчдэл залгаж тохируулга хийж хүлээлгэн өгөх.
3	Ажлын тайлан, акт, дүгнэлт	3.1 Хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан 3.2 Шалгаж баталгаажуулсан протокол
Хийгдэх ажил: Нэг бүрийн багаж хэрэгсэлийн туршилт баталгаажуулалт		
1	Багаж хэрэгсэлийг хүлээн авах	4.1 Туршилтанд орох багаж хэрэгсэлийг хүлээн авах
2	Хэмжилт, туршилт, тохируулга	4.1 Тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг хэмжих 4.2 Нэвчилтийн гүйдэл шалгах
3	Ажлын тайлан, акт, дүгнэлт	5.1 Үзлэг оношилгооны тайлан 5.2 Туршилт, хэмжилтийн протокол

4. Нэмэлт мэдээлэл:

1	Ажил гүйцэтгэх байршил	Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд байрлах 110/6кВ-н Төмөртэй дэд станцын ХХБ-н хэсэг, Төмөрлөг дэд станцын 6, 22 кВ-н хэсэгт гүйцэтгэнэ.
2	Ажиллах хүч, техникийн шаардлага	Тусгай зөвшөөрлийн шаардлагын дагуух ажиллах хүч • ИТА • Монтёр Суурилуулалт угсралтын ажил гүйцэтгэх гар багаж хэрэгсэлтэй байна.
3	Аюулгүй ажиллагаа	Уурхай, Үйлдвэрийн бүсэд нэвтрэн ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцна, дүрэм журам заавар мөрдөж ажил гүйцэтгэх

5. Ажлын төлөвлөгөө:

1	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Тоолуур суурилуулах хугацааг урьдчилан мэдээллэж захиалагчийн ажлын төлөвлөлттэй уялдуулж хугацааг товлох

Жич:

- Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг ажил гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.

Бүрдүүлж ирүүлэх материал:

- Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ
- Ажлын даалгавар, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2026 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шууд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах хаяг:
Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044